
РЕКЛАМА
FOIZSIZ
MUDDATLI TO'LOV
0%
SONG PLUS
RESTAYLING – 2026



Тепловизионный контроль
Ультразвуковой контроль
Проектные работы
Контроль качества строительства

Нормативные базы

Государственные стандарты
Строительная документация
Техническая документация
Автомобильные дороги
Классификатор ISO
Мостостроение
Национальные стандарты
Строительство
Технический надзор
Ценообразование
Экология
Электроэнергия

ВСН АС-90

Москва 2000

Согласовано:
Председатель Госпроматомнадзора СССР
В.М. Малышев
от 27.08.90
исх. №5-08/1070

Согласовано:
Заместитель Председателя Госстроя СССР
А.В. Чернышев
16 июля 1990 г.

Согласовано:
Заместитель Председателя Госплана СССР
А.А. Троицкий
12 июля 1990 г.

Согласовано:
Заместитель Министра энергетики и электрификации СССР
Ю.Н. Корсун
11 июля 1990г.

ПРАВИЛА
приемки в эксплуатацию законченных строительством энергоблоков атомных станций

ВСН АС-90

Москва 2000

ВСН АС-90. Правила приемки в эксплуатацию законченных строительством энерго станций

Разработаны ПО "СОЮЗАТОМТЕХЭНЕРГО" (Э.С. Сааков В.П. Завернин), ГОСПРОМАТОМНАДЗОРА СССР (А.Т. Мазалов, В.А. Иванов), ГОССТРОЯ СССР (А.И. Голы соответствии с поручением СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР от 10 января 1990 г. № ЛР-565.

Министерство атомной энергетики и промышленности СССР	Ведомственные строительные нормы
	Приемка в эксплуатацию законченных строительст энергоблоков атомных станций

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящие правила устанавливают порядок приемки в эксплуатацию законченных атомных станций, их отдельных очередей и отдельных пусковых комплексов.

Правила распространяются на атомные станции с реакторами всех типов и обязательны для и ведомств, предприятий и организаций, осуществляющих строительство АС.

1.2. Атомные станции, их отдельные очереди и отдельные пусковые комплексы, законченны в соответствии с утвержденным проектом, должны предъявляться Заказчиком к приемке Государственным приемочным комиссиям (ГПК).

1.3. Энергоблоки атомных станций принимаются в эксплуатацию Государственным комиссиями в два этапа: в опытную эксплуатацию и промышленную эксплуатацию.

Внесены ПО "Союзатомтехэнерго"	Утверждены Министерством атомной энергетики и промышленности СССР	Ср с 01

1.4. До предъявления АС Государственной приемочной комиссии с целью ее ввода в опытн рабочая комиссия, назначаемая Заказчиком, должна проверить: соответствие объектов и оборудования проектам, соответствие выполнения строительно-монтажных работ требовани норм и правил, результаты испытаний и опробования на уровне тепловой мощности н номинальной, подготовленность объектов к эксплуатации в соответствии с требованиями дей правил по безопасности в атомной энергетике, включая выполнение мероприятий по обе безопасных условий труда в соответствии с требованиями техники безопасности и производств защите природной среды, и только после этого представить объекты к приемке ГПК.

1.5. Приемка в опытную эксплуатацию производится Государственной приемочной ком энергетического пуска при устойчивой работе энергоблока в течение 72 часов на уровне тепло менее 50% от номинальной с одновременным (или поочередным) включением в работу вс блока в соответствии с программой энергетического пуска.



сооружения сводного сметного расчета стоимости строительства.

1.10. Учет выработки электроэнергии (тепловой энергии) в период опытной эксплуатации для производится в соответствии с типовыми графиками освоения проектной мощности.

1.11. Не допускается приемка в эксплуатацию энергоблоков атомных станций, по котор установленного порядка внесены изменения в состав пусковых комплексов.

Изменения в состав пусковых комплексов могут вноситься только в исключительных случа с решением Минатомэнергопрома СССР, согласованным с органами Государственного надз состава пусковых комплексов не должны исключаться здания и сооружения, предназначенны

1.9. Приемка в промышленную эксплуатацию энергоблоков атомных станци Государственными приемочными комиссиями после завершения опытной эксплуатации проведения комплексного опробования на номинальной мощности и поддержания про экономических параметров непрерывно в течение 15 суток при работе в базисном режиме.

бытового обслуживания работников, обеспечения здоровых и безопасных условий труда, эффе обезвреживания, улавливания вредных выбросов в атмосферу, воду и почву, для пере производства, подъездные пути с фронтами погрузки и выгрузки, линии связи и мелиоративны также объекты здравоохранения, предназначенные для развертывания медико-санитарных часте

1.12. Приемка в промышленную эксплуатацию последнего пускового комплекса должн одновременно с приемкой объекта в целом или его последней очереди.

1.13. Очистные сооружения канализации вновь строящихся, расширяемых и реконструи подлежат приемке в эксплуатацию в соответствии с п. 1.10 СНиП 3.01.04-87.

1.14. Датой ввода атомной станции, ее очереди или пускового комплекса энергоблок подписания акта Государственной комиссии о приемке в промышленную эксплуатацию.

2. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

2.1. Заказчики несут ответственность за:

а) своевременное финансирование проектно-изыскательских, научно-конструкторски монтажных и пусконаладочных работ;

б) своевременность и полноту предоставления генподрядчику проектно-сметной документац

в) своевременность и комплектность поставки оборудования;

г) качество приемки законченных строительством, монтажом и наладкой объектов рабочими

д) организацию и качество производства пусконаладочных работ в сроки, установленные гра

е) своевременную подготовку к эксплуатации вводимых в действие объектов (укомплектов обеспечение энергоресурсами);

ж) проведение комплексного опробования оборудования с участием проектных, строительн пусконаладочных организаций, заводов-изготовителей оборудования;

з) выполнение в полном объеме испытаний по программам пусконаладочных работ и осв предусмотренных для пусковых энергоблоков АС.

2.2. Проектные организации несут ответственность за:

а) качество проектной документации;

б) сроки выдачи проектно-сметной документации;

в) правильность и своевременность определения пускового комплекса;

г) осуществление авторского надзора в процессе выполнения строительно-мо пусконаладочных работ, освоения проектной мощности и эксплуатации атомной станции;

д) соответствие мощностей и других технико-экономических показателей объекто эксплуатацию, мощностям, и показателям, предусмотренным проектом;

е) своевременную корректировку проектно-сметной документации, необходимость в кот период выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ, а также отработки процессов при освоении проектной мощности на энергоблоках АС.

2.3. Научно-исследовательские и конструкторские организации несут ответственность за:

а) соответствие выданных ими исходных данных для проектирования достижениям нау прогресса в области новых технологических процессов, оборудования и материалов;

б) качество разработки научных проблем, переданных для проектирования, за работоспос станции в соответствии с проектом, достижением ею проектных параметров;

в) разработку фундаментальных, основополагающих решений, правильность прое обеспечивающих надежность и безопасность атомной станции на современном уровне;

г) осуществляют авторский надзор за работами в процессе проектирования, конструирован сооружения, пусконаладки и эксплуатации АС с целью обеспечения высокого уровня разработ проекте АС, согласовывают отчетную пусконаладочную документацию;

д) своевременную корректировку проектно-конструкторской документации, необходим возникает при проведении пусконаладочных работ на вводимом в эксплуатацию энергоблоке АС

2.4. Строительно-монтажные организации несут ответственность за:

а) выполнение строительных и монтажных работ в соответствии с проектом, действую правилами и в согласованные сроки;

б) надлежащее качество этих работ;

в) проведение индивидуальных испытаний смонтированного ими оборудования;

г) своевременное устранение отступлений от утвержденного проекта, выявленных в п строительно-монтажных работ, опытной эксплуатации и комплексного опробования оборудован

д) своевременный ввод в действие производственных мощностей и объектов;

е) выполнение в согласованные сроки и по отдельному заказу дополнительных работ, выявл опытной эксплуатации.

2.5. Поставщики оборудования несут ответственность за своевременное устранение своими дефектов, выявленных на оборудовании в процессе монтажа, при проведении пусконала



генеральным подрядчиком.

испытаний;

3.2. В состав рабочих комиссий включаются представители: Заказчика - председатель комисс подрядчика, субподрядных организаций, генеральной проектной организации, главно реакторной установки, органов государственного санитарного надзора, органов государстве надзора, технической инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзо организации Заказчика научного руководителя пуском заводов-изготовителей основно пусконаладочных организаций Государственного комитета СССР по охране природы.

б) произвести приемку оборудования после индивидуальных испытаний для передачи его опробования на уровне тепловой мощности не менее 30% от номинальной по акту, составле приведенной в приложении 1 СНиП 3.01.04-87;

в) провести в необходимых случаях проверку отдельных конструкций, узлов, зданий и сооруж здания и сооружения для предъявления Государственной приемочной комиссии;

г) проверить готовность предъявляемого Государственной приемочной комиссии энерг опытной эксплуатации с оформлением акта по форме, приведенной в приложении 3 СНиП 3.01.

3.5. Рабочая комиссия имеет право:

а) требовать в необходимых случаях дополнительные опробования и испытания оборуд отдельных конструкций и узлов, зданий и сооружений и привлекать для этой цели персо подрядчика и субподрядных организаций;

б) подготавливать решение о проведении отдельных этапов пусконаладочных работ, включ энергетический пуски, при наличии соответствующих разрешений от органов Государственного

в) образовывать в случае необходимости специализированные подкомиссии. Порядок подкомиссий определяются председателем рабочей комиссии.

3.6. Генеральный подрядчик представляет рабочим комиссиям следующую документацию:

а) перечень организаций, участвующих в производстве строительно-монтажных работ, с выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно выполнение этих работ;

б) комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ эти внесенным с них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строите работ. Указанный комплект рабочих чертежей является исполнительной документацией;

в) сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие каче конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;

г) акты освидетельствования скрытых работ и акты промежуточной приемки отдельны конструкций (опор и пролетных строений мостов, арок, сводов, подпорных стен, несущих сборных железобетонных конструкций);

д) акты индивидуального испытания смонтированного оборудования, акты испытания трубопроводов, внутренних систем холодного и горячего водоснабжения, канализации отопления и вентиляции, наружных сетей водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжен устройств, технических средств и оборудования системы радиационного контроля (АКРБ);

е) акты испытаний внутренних и наружных электроустановок и электросетей;

ж) акты испытания устройств телефонизации, радиофикации, телевидения, сигнализации и а

з) акты испытания устройств, обеспечивающих взрывобезопасность, пожаробезопасность и м

и) акты испытаний прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, р сейсмических районах;

к) журналы производства работ и авторского надзора проектных организаций, материаль проверок в процессе строительства органами Государственного и другого надзора.

3.7. Вся документация, перечисленная в п. 3.6, после окончания работы рабочей комисс передана Заказчику.

4. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРИЕМОЧНЫЕ КОМИССИИ, ИХ ОБЯЗАННОСТИ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1. Приемка в опытную и промышленную эксплуатацию атомных электростанций, их очер пусковых комплексов производится Государственными приемочными комиссиями, назначае Минатомэнергопрома СССР по поручению Совета Министров СССР.

4.2. В состав Государственных приемочных комиссий при приемке в эксплуатацию энергоблоков включаются представители: Заказчика, генерального подрядчика, субподрядны монтажу основного технологического и электротехнического оборудования, министерств основного оборудования, организации, осуществляющей научное руководство пуском, главн реакторной установки, органов государственного санитарного надзора, органов государстве надзора, органов Государственного комитета по надзору за безопасным ведением работ в пр атомной энергетике, генерального проектировщика, головной пусконаладочной организа регулированию использования и охране вод, Государственного комитета СССР по охране прир инспекции труда соответствующего ЦК или совета профсоюзов, профсоюзной органи финансирующего банка, специализированного управления при Минздраве СССР, исполнит районного (городского) Совета народных депутатов, органов по охране и воспроизводству р регулирования рыбоводства (при необходимости).

4.3. Государственная приемочная комиссия назначается не позднее чем за один год до заплан энергоблока АС в опытную эксплуатацию.

4.4. Замена конкретных представителей - членов Государственной приемочной ком необходимости) может производиться органом, назначившим комиссию.

4.5. Председатель Государственной приемочной комиссии утверждается Советом Мин представлению Минатомэнергопрома СССР Председателем Государственной приемо



- перечень проектных, научно-исследовательских и изыскательских организаций, у проектировании принимаемого в эксплуатацию объекта;
- справку об обеспеченности принимаемого объекта материально-техническими ресурса
- документы об отводе земельных участков;
- документ на специальное водопользование;
- справки городских эксплуатационных организаций о том, что внешние наружные коммун
- документы на геодезическую разбивочную основу для строительства, а также на геодези процессе строительства, выполненные Заказчиком;

обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественны сырьем, электроэнергией, водой, паром, газом, сжатым воздухом и пр.;

и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и нормальную эксплуатацию объекта и приняты ими на обслуживание;

- документы Госпроматомнадзора СССР о разрешении на эксплуатацию энергоблока атомной
- справку о соответствии вводимых в действие мощностей мощностям, предусмотренным пр
- справку о фактической стоимости строительства, подписанную Заказчиком и подрядчиком;
- документы о разрешении на эксплуатацию объектов и оборудования, подконтрольных органам Государственного надзора, представители которых не вошли в состав Государстве комиссии;
- акты о приемке в эксплуатацию зданий и сооружений медико-санитарного назначе организации медицинского обслуживания и контроля;
- планы мероприятий по защите персонала и населения в случае радиационной аварии.

4.7. Вся документация, перечисленная в пп. 3.6 и 4.6 настоящего положения, после пр эксплуатацию должна храниться у Заказчика.

4.8. Государственные приемочные комиссии обязаны:

а) проверить готовность объекта к приемке в опытную и промышленную эксплуатацию;

б) дать оценку экологической безопасности, прогрессивности технологических и архитектур решений и объекту в целом;

в) проверить соответствие вводимой в действие мощности и фактической стоимости (для З производственного назначения мощности и сметной стоимости строительства объекта, пре утвержденным проектом, а в случае наличия отклонения проанализировать причины во Результаты анализа с соответствующими предложениями представить органам, назначившим ко

4.9. Государственные приемочные комиссии в необходимых случаях назначают контроль испытания и проверки, указанные в п. 3.4 настоящего положения.

4.10. Государственная приемочная комиссия, если по ее мнению объект не может эксплуатацию, представляет мотивированное заключение об этом в орган, назначивший комис Заказчику и генеральному подрядчику.

Государственная приемочная комиссия представляет в этих случаях в вышестоящ осуществляющие проектирование и строительство объекта, материалы для привлечения порядке к ответственности должностных лиц, допустивших при проектировании некачественное выполнение проектных и строительно-монтажных работ.

4.11. Приемка Государственными приемочными комиссиями в эксплуатацию атомных станци без наличия в акте приемки подписей всех членов комиссии.

4.12. Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов Государственны комиссиями оформляется актами, составленными по форме, приведенной в приложении 5 Акты подписываются председателем и всеми членами комиссии. При наличии у отдельных возражений они должны быть рассмотрены с участием органов, представителями которых явл комиссии, до утверждения акта о приемке.

4.13. Председатель Государственной приемочной комиссии должен представить в орг Государственную приемочную комиссию:

а) акт о приемке объекта в эксплуатацию;

б) краткую докладную записку к акту о приемке, содержащую выводы комиссии по следу вопросам: подготовленности объекта к безопасной эксплуатации, обеспеченности объекта не эксплуатации материально-техническими ресурсами, а также кадрами и предназначе обслуживания санитарно-бытовыми помещениями, пунктами питания, жилыми и общественны

в) предложения о дальнейшем использовании опыта проектирования и строительст эксплуатацию объекта;

г) предложения (в необходимых случаях) об улучшении качества применяемого оборудован рентабельности предприятий и долговечности зданий и сооружений, а также об улучшении процессов производства и других проектных решений;

д) проект решения органа, назначившего Государственную приемочную комиссию, об утв приемке объекта в эксплуатацию.

Акт о приемке в эксплуатацию объекта и докладная записка к нему составляются в пяти эк которых вместе с проектом решения представляются в орган, назначивший Государствен комиссию, два экземпляра передаются заказчику и один экземпляр - генеральному подрядчику.

4.14. Полномочия Государственной приемочной комиссии прекращаются с момента утв приемке объекта в промышленную эксплуатацию.

4.15. Рассмотрение актов о приемке в эксплуатацию объектов, принятие решений рассмотрения возражений отдельных членов комиссии и утверждение актов органами, на комиссии, производятся в срок не более месяца.

Объекты, по которым указанные сроки истекли, считаются не принятыми в эксплуат назначаются Государственные приемочные комиссии повторно.

4.16. Акты о приемке в эксплуатацию объектов утверждаются решением (приказом, поста органов, назначивших комиссии.


РЕКЛАМА
FOIZSIZ
MUDDATLI TO'LOV
0%
SONG PLUS
RESTAYLING – 2026